



Roma, 20 giugno 2017

Spett.le AIRFIRE


PREVENTIVO PER LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO

TITOLO	DETTAGLIO	UNITA'	QUANTITA'
ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA	Fornitura e posa in opera di Plafoniera di illuminazione di emergenza autoalimentata con led di segnalazione, autonomia minimo 60 minuti, compreso allacciamento all'alimentazione illuminazione emergenza con cavo FG10	cad	48
SEGNALAZIONE USCITA EMERGENZA	Fornitura e posa in opera di cartelli di segnalazione uscite di emergenza, conformi alle Norme di riferimento del tipo autoilluminante	cad	30
ATTREZZATURE ANTINCENDIO	Fornitura e posa in opera di cartelli di segnalazione uscite di emergenza, conformi alle Norme di riferimento	cad	50
ATTREZZATURE ANTINCENDIO	Estintore a polvere , omologato secondo la normativa vigente, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro: da kg 6, classe 34A-233BC	cad	23
ATTREZZATURE ANTINCENDIO	Estintore a CO2 , omologato secondo la normativa vigente, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro: da kg 5, classe 113B	cad	4
ATTREZZATURE ANTINCENDIO	Fornitura e posa in opera di cartelli di segnalazione impianti e/o attrezzature antincendio, conformi alle Norme di riferimento	A corpo	1
ILLUMINAZIONE SCALA EMERGENZA	Fornitura e posa in opera di illuminazione scala emergenza con 3 plafoniere 18W del tipo non incassato, impianto elettrico del tipo con canalina	A corpo	1
OPERE DA FABBRO E DA LATTONIERE	Installazione di maniglione antipánico interno su porte vetrate	cad	3

LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO CRISTO RE

TITOLO	DETTAGLIO_DESCRIZIONE	UNITA _DI_M ISURA	QUANT ITA
ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA	Fornitura e posa in opera di Plafoniera di illuminazione di emergenza autoalimentata con led di segnalazione, autonomia minimo 60 minuti, compreso allacciamento alla alimentazione illuminazione emergenza con cavo FG10.	CAD	48
SEGNALAZIONE USCITA EMERGENZA	Fornitura e posa in opera di cartelli di segnalazione uscite di emergenza, conformi alle Norme di riferimento, del tipo autoilluminante	CAD	30
ATTREZZATURE ANTINCENDIO	Fornitura e posa in opera di cartelli di segnalazione uscite di emergenza, conformi alle Norme di riferimento	CAD	50
ATTREZZATURE ANTINCENDIO	Estintore a polvere, omologato secondo la normativa vigente, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro: da kg 6, classe 34A-233BC	CAD	23
ATTREZZATURE ANTINCENDIO	Estintore a CO2, omologato secondo la normativa vigente, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro: da kg 5, classe 113B	CAD	4
ATTREZZATURE ANTINCENDIO	Fornitura e posa in opera di cartelli di segnalazione impianti e/o attrezzature antincendio, conformi alle Norme di riferimento	a corpo	1
OPERE EDILI ✖	Fornitura e posa in opera di scala in ferro, larghezza cm 120, 1 rampa con pianerottolo e di sbarco cm 160, di collegamento tra piano rialzato e piano primo, caratteristiche resistenza al fuoco REI 90. Comprensivo di trattamento anticorrosione. Come da planimetria	a corpo	1
OPERE EDILI	Rifacimento lucernario per raccordo con scala emergenza, come da planimetria, finitura e materiali equivalenti alla esistente. Compreso demolizioni e smaltimento lucernario esistente	a corpo	1
PORTA EMERGENZA	Fornitura e posa in opera di porta apertura cm 120, in ferro con serratura e maniglione antipanico.	a corpo	1
ILLUMINAZIONE SCALA EMERGENZA	Fornitura e posa in opera di illuminazione scala emergenza con 3 plafoniere 18W del tipo non incassato, impianto elettrico del tipo con canalina.	a corpo	1
OPERE DA FABBRO	Completamento muro di separazione tra impianti piscina e via di fuga	a corpo	1
OPERE EDILI	Invertire verso apertura porta, installazione di maniglione antipanico. Comprensivo di ogni intervento di pittura, stuccatura, falegnameria	CAD	2
OPERE EDILI	Invertire verso apertura porta, installazione di maniglione antipanico con intervento di posa in opera muratura di supporto .Comprensivo di ogni intervento di pittura, stuccatura, falegnameria	CAD	4
PORTA EMERGENZA	Fornitura e posa in opera di porta cm 120 con maniglione antipanico.	CAD	2
OPERE DA FABBRO E DA LATTONIERE	Installazione di maniglione antipanico interno su porte vetrate	CAD	3
PORTE SCORREVOLI	Fornitura e posa in opera di porta scorrevole apertura automatica con dispositivo di emergenza apertura a sfondamento	CAD	2
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI	Rimozione di porta scorrevole con abbassamento, carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.	CAD	2
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI	Rimozione segnaletica emergenza porta uscita esterna locale spinning	a corpo	1
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI	Demolizione muro uscita emergenza su ballatoio piscina spogliatoi palestra, rifacimento intonaco e pitture. Compreso trasporto a discarica	a corpo	1

LEGENDA

	segnale uscita di emergenza a bandiera/parete illuminata
	segnale uscita di emergenza
	uscita di emergenza
	estintore a polvere 6 kg. 21A-113BC
	luce di emergenza
1	installare nuova porta scorrevole con sgancio automatico
2	invertire porta e installare maniglione antipanico
3	invertire porta e installare maniglione antipanico
4	invertire porta, modifiche muratura
5	invertire porta, modifiche muratura
6	invertire porta, modifiche muratura
7	rimuovere segnaletica di emergenza
8	nuova porta con maniglione antipanico con apertura a destra
9	installare nuova porta scorrevole con sgancio automatico
10	installare nuova porta con maniglione antipanico
11	nuova scala in ferro via di fuga
12	invertire porta, modifiche muratura
13	completamento muro perimetrale
14	demolizione muro riapertura porta
15	nuovo lucernario per via di fuga

X

X

X

X

